

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement ECON® 10, étanche à l'air

Boîtes d'encastrement hermétiques

- exécution étanche à l'air grâce aux membranes ECON®
- dimensions conformément à la norme DIN
- pour les câbles M20/M25

Boîtier d'appareillage étanche à l'air avec membrane multiple, pour installation en maçonnerie/encastrée, boîte encastrée, version boîte encastrée selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, version étanche à l'air selon DIN 18015-5.

Ouverture d'installation Ø 60 mm, ouverture de montage Ø 82 mm, profondeur 46 mm, entr'axe 71 mm, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée.

Entrées sans outil pour câbles et conduits EN diamètre 20/25 (2 x 20 mm/25 mm dans les deux manchons, 2 x 20 mm et 2 x 25 mm dans la paroi latérale, 4 entrées de câbles et 4 entrées segmentées pour jusqu'à 4 entrées de câbles chacune pour conduites NYM 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm², avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils



Réf. d'article :	1055-21
EAN:	4013456533325
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 500

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	46 mm
------------------------	-------

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	6
Pour conduit Ø:	25 mm

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

étanchéité à l'air:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Application spéciale:	étanche à l'air

Équipement

Nombre de calottes à vis:	4
---------------------------	---

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Les boîtes d'encastrement pourvus de la technique ECON® garantissent une installation hermétique. Ils offrent de multiples possibilités de passage hermétiques pour les tubes et les câbles et peuvent aussi bien être plâtrés qu'utilisés avec du Klemmfix®.



Certificats



Informations techniques



Données de planification

Fiche technique du produit:

- exécution étanche à l'air grâce aux membranes ECON®
- Permet d'éviter les fuites dans les parois extérieures en blocs de béton creux
- Entrées variables pour câbles et tubes réalisées sans outils
- Entraxe de 71 mm garanti antitorsion en cas de combinaisons