

Fiche technique du produit:

Boîtier vide FlexBox

Boîtier de raccordement domestique (BEP) FlexBox

- Configurable avec le configurateur KAISER ConfiX pour FlexBox Connect
- Distributeur de fibres optiques pour bâtiments, modulaire et extensible, monté
- Possibilité d'enchaînement sans transition sans perte d'IP ou d'IK
- Divers accessoires pour un montage flexible pour différentes applications, par ex. modules muraux en option, serrure demi-cylindre profilée ou forme en U pour une extension sans faille des boîtiers
- Peut également être utilisé comme point de terminaison de la fibre optique
- Fermeture par vis Torx, en option par serrure demi-cylindre profilée
- Champs d'inscription inclus



Réf. d'article : **⇒ 4240020**

EAN: 4013456592124

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	560 mm
Largeur du produit:	289 mm
Profondeur du produit:	136 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

sans
halogène



Données de planification

Équipement

Niveau de réseau:	3 / 4
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	576
Module mural A:	6x M20/M25 Prägung und Loop Prägung
Module mural B:	0x M20/M25 estampage et introduction pour câble/câble patch
Module mural C:	
Module mural D:	0x M20/M25 estampage et 16x 10.0 mm tube
Module mural E:	0x connecteur pour combiner des boîtiers
Module mural F:	

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le répartiteur d'immeuble FlexBox est une solution polyvalente pour les applications de fibre optique, qui s'adapte de manière flexible à presque toutes les exigences du bâtiment. Avec sept parois latérales différentes qui peuvent être placées dans sept positions différentes, la FlexBox permet une adaptation individuelle aux conditions de construction sur place. Que ce soit dans des immeubles collectifs ou des bâtiments commerciaux, le FlexBox allie une fiabilité maximale à un design modulaire. En outre, la FlexBox peut servir à la fois de point de transfert et de point de terminaison de la fibre optique. Un couvercle supplémentaire protège la zone, tandis que le module mural F garantit une séparation nette.

- Utilisable comme point de terminaison de la fibre optique, point de distribution ou répartiteur d'épissures
- Séparation active
- Structure modulaire avec un total de 6 modules muraux différents pouvant être combinés sans problème
- Les différents boîtiers peuvent être imbriqués les uns dans les autres sans soudure
- Verrouillable au moyen d'une vis Torx et d'un demi-cylindre profilé en option, plombable
- Raccordable par le haut du boîtier
- Support d'éclats par le biais d'un collecteur de câbles
- Champs d'inscription inclus
- Classe de protection IP 54, IK 08