

Productgegevensblad:

Deksel betondoos B80/40 R (7x1x30)

Stekerbaar installeren in beton

· Met beschermddeksel.



Artikelnummer: **↗ AT5305**

EAN: 8712259599649

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 300 mm

Productbreedte: 70 mm

Productdiepte: 10 mm



Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton

ETIM Productklasse:

Deksel voor doos/behuizing voor montage in wand/plafond

Diameter:

Voor doosdiameter:

Lengte: 300 mm

Voor dooslengte: 300 mm

Breedte: 70 mm

Voor doosbreedte: 70 mm

Diepte: 10 mm

Vorm: Rechthoekig

Soort bevestiging: Opklikdeksel

Uitvoering: Bouwbeschermingsdeksel

Met kabeluitgang: Nee

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Kleur: Rood

RAL-Nummer (vergelijkbaar):

Met schroeven: Nee

Verzegelbaar: Nee

Productgegevensblad:

Creëer installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de overlengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdswinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekbaar aangesloten.

- Creëer installatieruimte in Prefab betonplaten.
- Volledig stekbare vloer- en wanddozen.
- Tijdswinst met voorbedrade inbouw- en centraaldozen.
- Prefab gemonteerd schakelmateriaal.