

Productgegevensblad:

Invoer 34 mm betondoos

Stekerbaar installeren in beton

- Eenvoudig aanbrengen over voorgesneden kabels.
- Solide vergrendeling in de Vloer- en Wanddoos.
- Stevige vergrendeling van de buis.



Artikelnummer: **AT5303**

EAN: 8712259363394

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Product binnen Ø: 34 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton



ETIM Productklasse:

Invoermof voor kabel-/buisinvoer

Geschikt voor inbouwdoos: Nee

Geschikt voor lasdoos: Nee

Geschikt voor kabeldoos: Nee

Geschikt voor uitbreidingsrand: Nee

Voor buisdiameter: Overig

Voor kabeldiameter:

Aantal buisinvoeren: 1

Creëer installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de overlengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdswinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.

- Creëer installatieruimte in Prefab betonplaten.
- Volledig stekerbare vloer- en wanddozen.
- Tijdswinst met voorbedrade inbouw- en centraaldozen.

Productgegevensblad:

· Prefab gemonteerd schakelmateriaal.