

Productgegevensblad:

Wanddoos B40

Stekerbaar installeren in beton

- Voorzien van 8 invoeren voor 19/20 en 34 mm buis.
- Met beschermdaksel.



Artikelnummer: **↗ AT5311**

EAN: 8712259386706

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 300 mm

Productbreedte: 70 mm

Productdiepte: 40 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 9

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Overig

Vorm: Rechthoekig

Bouwworm: Overig

Uitvoering:

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met: Zonder

Diameter:

Lengte: 300 mm

Breedte: 70 mm

Diepte:

Inwendige diepte: 38 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 0

Bevestiging schakelmateriaal:

Productgegevensblad:

Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingsdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	Overig
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	9
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Creëer installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en

Productgegevensblad:

wanddozen is voldoende ruimte om de overlengthe van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdswinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.

- Creëer installatieruimte in Prefab betonplaten.
- Volledig stekerbare vloer- en wanddozen.
- Tijdswinst met voorbedrade inbouw- en centraaldozen.
- Prefab gemonteerd schakelmateriaal.