

Fiche technique du produit:

Grosse boîte pour prédalles 115

Grosse boîte pour prédalles

- Pour l'encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Hauteur d'encastrement 115 mm, avec écrou métallique M5 pour crochets de luminaires (longueur du crochet min. 115 mm + épaisseur du plâtre)
- Avec couvercle de fermeture pour le tubage sur le chantier
- Charge max. des crochets de luminaires selon DIN EN 60670, 100 N (10 kg)

Construction en béton, boîte de jonction pour plafond, en 2 parties, orifice de sortie Ø 60 mm, profondeur 115 mm, avec écrou métal M5 pour logement du crochet de luminaire

Boîte de jonction pour plafond pour installation dans le béton, fabrication en usine, fixation sur coffrage en acier à l'aide d'un aimant de retenue (1299-69 ou 1299-70)

Boîte pour béton, modèle grosse boîte pour prédalles selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique

Ouverture d'installation Ø 60 mm, diamètre Ø 102 mm, profondeur 115 mm, couvercle de fermeture avec écrou métal M5 pour le logement des crochets de luminaire selon DIN EN 60670 (100N), élément frontal rabattable, avec 2 calottes à vis

Marquages d'entrée pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 25 mm) et (4 x jusqu'à 32 mm) et pour câbles et fils (12 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans des constructions en béton Fabrication en usine



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : [1227-16](#)

EAN: 4013456552647

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 115 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 12

Pour conduit Ø: 32 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: fabrication en usine

Homologations / Certifications

VDE: Oui

La grosse boîte pour prédalles convient à l'installation en usine dans les plafonds préfabriqués. Le modèle avec logement pour l'aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) ou l'aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) convient parfaitement pour une mise en place rapide sur des aimants de retenue déjà placés de manière automatisée. La grosse boîte pour prédalles fait déjà partie des plafonds lorsqu'elle arrive sur le chantier et permet de réaliser rapidement un réseau de tubes vides sur site. Le couvercle à fermeture rapide s'ouvre en un quart de tour et permet

Fiche technique du produit:

ainsi de réaliser rapidement et avec précision des entrées de tuyau à l'aide d'une pince à perforer (n° art. 1286-33/-34).

- Pour l'encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Grande zone adhésive avec surface rugueuse pour une fixation sûre sur la table à transfert
- La hauteur d'encastrement de 115 mm garantit des conditions de transport optimales pour les plafonds préfabriqués
- Couvercle à fermeture rapide pour la création rapide d'entrées de tuyau à l'aide d'une pince à perforer
- L'écrou borgne intégré M5 garantit la fixation sûre d'un crochet de luminaire.
- Avec couvercle de fermeture pour le tubage sur le chantier