

Productgegevensblad:

AKW-V3, verdeler

Stekerbare kabeldozen

- Verdeling en voedingen van WCD's, apparaat of centraaldoos / kabeldoos.
- Attema connectoren Installeren 2.0.



Artikelnummer:	AT8530-3
EAN:	8712259554266

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	10
--------------------	----

Elektrische eigenschappen

Aantal uitgangen:	3
-------------------	---

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:	
Uitrusting met:	Montageplaat
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Rechthoekig
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	Overig
Aantal invoeren:	10
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	120 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	60 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Overig
Trekcontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs

Productgegevensblad:

RAL-Nummer (vergelijkbaar):

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Blinddeksel

Uitgaande verbindingen met connectors
voor insteekbare gebouwinstallatie:

Transparant deksel: Nee

Gietbaar, kan gegoten worden: Nee

Dekselbevestiging: Inklikkend (snap)

Giethars meegeleverd: Nee

Verzegelbaar: Nee

Toegekende isolatiespanning Ui: 690 V

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Weersbestendig: Nee

Insteltemperatuur: -40 - 70 °C

Explosiegeteste uitvoering: Nee

Voor explosieveilige (Ex) zone gas: Zonder

Voor Ex-zone met stof: Zonder

De stekerbare kabeldozen van Attema bieden veelzijdige oplossingen voor de verdeling en voeding van zowel lichtpunten als wandcontactdozen. Of het nu gaat om een enkelpolige aansluiting, serieschakeling of wisselschakeling, deze kabeldozen maken elke configuratie eenvoudig realiseerbaar. Ze zijn geschikt voor de aansluiting van 2-voudige of 4-voudige wandcontactdozen en bieden maximale flexibiliteit voor iedere installatie.

Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.