

Scheda tecnica del prodotto:

AK2-S/GZ/WIK 3p, con coperchio 2x3p Wieland

AK2 100% a scatto

- Ingresso e uscita a 3 poli con dispositivo di chiusura.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm².
- Sezione del cavo: 2.5 mm².
- Set di staffe di montaggio per un rapido montaggio "a scatto" su tutte le comuni vaschette portacavi



Numero Ordine:	⇒ AT4621
E-No:	127918969
EAN:	8712259302546

senza
alogeni

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	215 mm
Larghezza dei prodotti:	95 mm
Profondità dei prodotti:	70 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	4
-------------------------	---

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
----------------	----

Dotazione

Sigillato:	Sì
------------	----

Materiale / Colore

Denominazione colore:	
-----------------------	--

Caratteristiche elettriche

Precablaggio:	2.5
---------------	-----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP20
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	70 °C

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre.

Scheda tecnica del prodotto:

Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.